INSTRUKSI KERJA

IK Reclaiming Stockpile dengan Metode FIFO

No. Dokumen	IK-TP-LOG-01	**Revisi**	00
Jenis	Instruksi Kerja	**Tgl. Berlaku**	.....
Disusun oleh	.....	**Disetujui oleh**	.....

Contoh format Instruksi Kerja (IK) generik untuk tujuan edukasi, disusun ulang dari praktik umum manajemen stockpile tambang. Sesuaikan dengan tata letak dan sistem pelacakan stockpile di site Anda sendiri.

1. TUJUAN

Memastikan pengambilan material dari stockpile dilakukan sesuai urutan masuk (First In First Out) agar kualitas material terjaga dan tidak ada material yang tertahan terlalu lama.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk seluruh aktivitas reclaiming di stockpile produk maupun stockpile sementara (temporary stockpile).

3. DEFINISI DAN ISTILAH

- **FIFO (First In First Out)** — prinsip pengambilan material berdasarkan urutan material tersebut ditumpuk, material tertua diambil lebih dulu.
- **Zonasi stockpile** — pembagian area stockpile berdasarkan tanggal penumpukan dan/atau fraksi kualitas.
- **Kartu stok (stock card)** — catatan tanggal masuk, volume, dan lokasi tumpukan material.

4. LANGKAH KERJA

1. Petugas stockpile memeriksa kartu stok/sistem pencatatan untuk mengidentifikasi zona dengan tanggal penumpukan tertua.
2. Operator alat muat (wheel loader/excavator) diarahkan ke zona tertua tersebut sebagai prioritas pengambilan.
3. Sebelum mulai reclaiming, operator memeriksa kestabilan permukaan dan sisi tumpukan untuk memastikan tidak ada potensi longsoran material.
4. Pengambilan dilakukan secara bertahap dari permukaan tumpukan menurun, tidak menggali dari bagian bawah/dasar tumpukan (undercutting) untuk mencegah longsoran mendadak.
5. Setiap pengambilan dicatat pada kartu stok/sistem, termasuk volume yang diambil dan sisa volume pada zona tersebut.
6. Apabila zona tertua telah habis, petugas memperbarui urutan prioritas ke zona dengan

tanggal berikutnya.

7. Material yang telah direclaim diperiksa kembali kualitasnya (jika dipersyaratkan) sebelum dikirim ke tujuan berikutnya (pengolahan atau pengiriman).
8. Area yang telah kosong dibersihkan dan dicatat sebagai zona siap pakai untuk penumpukan baru.

5. ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

- Dilarang melakukan undercutting pada dasar tumpukan karena berisiko menyebabkan longsoran mendadak yang dapat mengenai unit/personel.
- Petugas memastikan tidak ada personel berjalan di dekat kaki tumpukan saat alat muat beroperasi.
- Pengendalian debu dilakukan sesuai kebutuhan, terutama pada musim kering.

6. INDIKATOR KINERJA (KPI) & POTENSI BAHAYA

Indikator	Target Umum
Kepatuhan urutan FIFO	100% sesuai urutan zona tertua
Akurasi pencatatan stok	Selisih stok fisik vs catatan dalam toleransi yang ditetapkan
Insiden longsoran stockpile	Nol kejadian

Potensi bahaya utama: longsoran material akibat undercutting, dan unit terperosok pada tumpukan yang tidak stabil.

7. REFERENSI

- Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 (Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik)
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja