STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP Perawatan Terjadwal (Schedule Maintenance) Alat Berat

No. Dokumen	SOP-TP-MTC-01	**Revisi**	00
Jenis	SOP	**Tgl. Berlaku**	.....
Disusun oleh	.....	**Disetujui oleh**	.....

Contoh format SOP generik untuk tujuan edukasi, disusun ulang dari praktik umum departemen maintenance tambang. Interval servis dan daftar pekerjaan wajib mengikuti manual pabrikan (OMM/service manual) unit Anda.

1. TUJUAN

Menjaga keandalan dan ketersediaan fisik (physical availability) alat berat melalui perawatan berkala yang terencana, sehingga kerusakan tak terduga dapat ditekan.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk seluruh unit alat berat dan kendaraan pendukung di site, mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pencatatan servis berkala.

3. DEFINISI DAN ISTILAH

- **Hour meter (HM)** — penunjuk jam operasi unit, dasar penentuan jadwal servis.
- **Periodic Service (PS)** — servis berkala pada interval HM tertentu (misalnya 250, 500, 1.000, 2.000 jam).
- **Backlog** — temuan kerusakan yang belum dikerjakan dan dijadwalkan pada kesempatan berikutnya.

4. TANGGUNG JAWAB

- **Planner maintenance**: menyusun jadwal servis berdasarkan HM aktual dan memastikan kesiapan suku cadang.
- **Mekanik**: melaksanakan servis sesuai checklist dan mencatat temuan.
- **Pengawas maintenance**: memverifikasi kualitas pekerjaan dan menyetujui unit kembali beroperasi.
- **Departemen produksi**: melepas unit sesuai jadwal servis yang disepakati.

5. PROSEDUR / LANGKAH KERJA

1. Planner memantau HM setiap unit secara harian dan menyusun jadwal servis minimal satu minggu ke depan.
2. Jadwal servis dikoordinasikan dengan produksi agar pelepasan unit tidak mengganggu

target harian secara signifikan.

3. Gudang menyiapkan paket suku cadang dan pelumas sesuai jenis servis sebelum unit masuk bengkel.
4. Sebelum pekerjaan dimulai, unit diamankan dengan prosedur isolasi energi (Lock Out Tag Out).
5. Mekanik melaksanakan pekerjaan sesuai checklist servis dari manual pabrikan, termasuk pengambilan sampel oli bila dijadwalkan.
6. Temuan di luar lingkup servis dicatat sebagai backlog beserta tingkat prioritasnya.
7. Pengawas melakukan pemeriksaan akhir dan uji fungsi, lalu menyatakan unit siap operasi (ready for use).
8. Seluruh data servis, penggantian part, dan backlog diinput ke sistem pencatatan maintenance.

6. ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

- Pekerjaan di bawah komponen terangkat wajib menggunakan penyangga (stand) yang sesuai, bukan hanya mengandalkan hidrolik.
- Oli bekas, filter bekas, dan majun terkontaminasi dikelola sebagai limbah B3.

7. INDIKATOR KINERJA (KPI)

Indikator	Target Umum
Kepatuhan jadwal servis (PS compliance)	≥ 95%
Physical Availability (PA)	Sesuai target kontrak/perusahaan
Backlog terselesaikan tepat waktu	≥ 85%

8. REFERENSI

- Operation & Maintenance Manual (OMM) pabrikan unit
- Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018
- UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja